

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEDICION RECALCE PILOTES 1ABRIL08

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	CIMENTACION	184.418,10
2	CONTROL Y ENSAYOS	978,08
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	185.396,18
	13,00% Gastos generales	24.101,50
	6,00% Beneficio industrial.....	11.123,77
	SUMA DE G.G. y B.I.	35.225,27
	16,00% I.V.A	35.299,43
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	255.920,88
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	255.920,88

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a Enero 2008.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICION RECALCE PILOTES 1ABRIL08

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01	m. MICROPILOTES D 150 MM LON 10 M								
	<p>Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 150 mm. armado con tubo de calidad TM-80 88,9/6,5, con una armadura de conexión consistente en 4 redondos de 12 mm. de diámetro en la cabeza del micropilote de longitud 1,00 m. mediante soldadura, chapa de 300x300 20 mm tipo de inyección de lechada : IGU , relacion a/c de la lechada 0.4-0.5 resistencia característica de la lechada 300 kg/cm2 ambiente Ila , ejecutados a una profundidad de 12 m o mayor, incluso perforación de la losa existente de 50 cm de espesor mas la capa de hormigon de limpieza de 10 cm de espesor. incluso transporte de maquinaria y personal especializado, medida la longitud ejecutada. 32t. de carga máxima. Incluso perforación del forjado sanitario o muretas según ubicación.</p>								
	MICROPILOTES								
	ZONA A								
	P1	2	8,00				16,00		
	P2	2	8,00				16,00		
	P3	2	8,00				16,00		
	P4	2	8,00				16,00		
	P5	2	10,00				20,00		
	P6	2	8,00				16,00		
	P7	2	8,00				16,00		
	P8	2	8,00				16,00		
	P9	2	8,00				16,00		
	P10	2	8,00				16,00		
	P11	2	10,00				20,00		
	P12	2	8,00				16,00		
	P13	2	10,00				20,00		
	P14	3	10,00				30,00		
	P15	2	10,00				20,00		
	P16	2	8,00				16,00		
	P17	2	10,00				20,00		
	P18	2	8,00				16,00		
	P19	2	8,00				16,00		
	P20	2	10,00				20,00		
	P21	2	8,00				16,00		
	P22	2	10,00				20,00		
	P23	2	10,00				20,00		
	P24	2	10,00				20,00		
	P25	2	8,00				16,00		
	P26	2	10,00				20,00		
	P27	2	8,00				16,00		
	P28	2	8,00				16,00		
	P29	2	8,00				16,00		
	P30	2	8,00				16,00		
	VARIOS	11	9,00				99,00		
	ZONA B								
	P1	2	8,00				16,00		
	P2	2	8,00				16,00		
	P3	2	8,00				16,00		
	P4	2	8,00				16,00		
	P5	2	10,00				20,00		
	P6	2	8,00				16,00		
	P7	2	8,00				16,00		
	P8	2	8,00				16,00		
	P9	2	8,00				16,00		
	P10	2	8,00				16,00		
	P11	2	10,00				20,00		
	P12	2	8,00				16,00		
	P13	2	10,00				20,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICION RECALCE PILOTES 1ABRIL08

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P14		3	10,00						30,00
P15		2	10,00						20,00
P16		2	8,00						16,00
P17		2	10,00						20,00
P18		2	10,00						20,00
P19		2	8,00						16,00
P20		2	10,00						20,00
P21		2	8,00						16,00
P22		2	10,00						20,00
P23		2	10,00						20,00
P24		2	10,00						20,00
P25		2	8,00						16,00
P26		2	10,00						20,00
P27		2	8,00						16,00
VARIOS		11	9,00						99,00
ZONA C									
P1		2	8,00						16,00
P2		2	10,00						20,00
P3		2	8,00						16,00
P4		2	8,00						16,00
P5		2	10,00						20,00
P6		2	8,00						16,00
P7		2	8,00						16,00
P8		2	10,00						20,00
P9		2	8,00						16,00
P10		2	10,00						20,00
P11		2	10,00						20,00
P12		2	8,00						16,00
P13		2	10,00						20,00
P14		3	10,00						30,00
P15		2	10,00						20,00
P16		2	8,00						16,00
P17		2	10,00						20,00
P18		2	10,00						20,00
P19		2	8,00						16,00
P20		2	8,00						16,00
P21		2	8,00						16,00
P22		2	8,00						16,00
P23		2	10,00						20,00
P24		2	10,00						20,00
P25		2	10,00						20,00
P26		2	8,00						16,00
P27		2	10,00						20,00
P28		2	8,00						16,00
VARIOS		11	9,00						99,00
ZONA D									
P1		2	8,00						16,00
P2		2	10,00						20,00
P3		2	8,00						16,00
P4		2	8,00						16,00
P5		2	10,00						20,00
P6		2	8,00						16,00
P7		2	10,00						20,00
P8		2	10,00						20,00
P9		2	8,00						16,00
P10		2	10,00						20,00
P11		2	10,00						20,00
P12		2	8,00						16,00
P13		2	10,00						20,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICION RECALCE PILOTES 1ABRIL08

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P14		3	10,00			30,00			
P15		2	10,00			20,00			
P16		2	10,00			20,00			
P17		3	10,00			30,00			
P18		2	8,00			16,00			
P19		2	8,00			16,00			
P20		2	10,00			20,00			
P21		2	8,00			16,00			
P22		2	10,00			20,00			
P23		2	10,00			20,00			
P24		2	10,00			20,00			
P25		2	10,00			20,00			
P26		2	10,00			20,00			
P27		2	8,00			16,00			
VARIOS		11	9,00			99,00			
							2.454,00	75,15	184.418,10
TOTAL CAPÍTULO 01 CIMENTACION									184.418,10
02.01	ud SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN								
	Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.								
	Forjados	4				4,00			
							4,00	59,25	237,00
02.02	ud CONTROL DE CALIDAD DE MORTEROS								
	Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm y comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y 28 días, de probetas talladas de 4+4+4 cm.								
	LECHADA MICROPILOTES	4				4,00			
							4,00	71,21	284,84
02.03	ud ENSAYO ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO								
	Ensayo para determinación de estanqueidad de saneamiento. medida la unidad ensayada. incluso emisión de acta de resultados.								
		4				4,00			
							4,00	65,31	261,24
02.04	m2 ENSAYO ACERO CAMISA MICROPILOTES								
	Ensayo completo sobre camisa de acero para su empleo en micropilotes con la determinación de sus características físicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas s/UNE-EN 10020-1.								
		3				3,00			
							3,00	65,00	195,00
TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROL Y ENSAYOS									978,08
TOTAL									185.396,18